

Przedmiar ofertowy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Przedmiar ofertowy					
1		Instalacja elektryczna			
1 d.1	KNR 508 T0209/02 Przewód wtynkowy	Przewody wtynkowe lub kabelkowe płaskie układane w tynku wtynkowy o przekroju do 7.5 mm ² - podłoże niebetonowe	m		
		250,00	m	250,000	
				RAZEM	250,000
2 d.1	KNR 508 T0209/04 Przewód kabelkowy	Przewody wtynkowe lub kabelkowe płaskie układane w tynku płaski o przekroju do 24 mm ² - podłoże betonowe	m		
		500,00	m	500,000	
				RAZEM	500,000
3 d.1	KNR 508 T0404/09	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją Konstrukcja przykręcona do gotowego podłoża, masa do 50kg, skrzynka rozdzielcza	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNRE 508 T9014/02	Podłączenie urządzeń na 400V żyły Al do 16 mm ²	szt		
		13,00	szt	13,000	
				RAZEM	13,000
5 d.1	KNRE 508 T9014/01	Podłączenie urządzeń na 230V żyły Al do 6 mm ²	szt		
		13,00	szt	13,000	
				RAZEM	13,000
6 d.1	KNR 508 T0309/04	Gniazda wtyczkowe z podłączeniem na gotowym podłożu natynkowe 2-biegunowe z uziemieniem, przykręcane, 16A, 2.5 mm ²	szt		
		10,00	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
7 d.1	KNR 508 T0307/07	Łączniki, przyciski instalacyjne z podłączeniem, na gotowym podłożu łącznik n.t. do przygotowanego podłoża, łącznik krzyżowy 2-biegunowy	szt		
		12,00	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
8 d.1	KNR 508 T0209/01 Przewód kabelkowy	Przewody 3x1,5 do oświetlenia awaryjnego	m		
		200,00	m	200,000	
				RAZEM	200,000
9 d.1	KNR 508 T0505/01	Montaż opraw żarowych, strugoodpornych, pyłoodpornych z podłączeniem	szt		
		66,00	szt	66,000	
				RAZEM	66,000
10 d.1	KNR 508 T0502/01	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane - oświetlenie awaryjne	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR 508 T0817/01	Roboty uzupełniające	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000